STAVBA VI.ETAPY CHODNÍKŮ V OBCI VÝRAVA PODÉL III/2992

SITUACE KOMUNIKACÍ - 1. ČÁST





LEGENDA:

- BETONOVÁ DLAŽBA–CHODNÍKY
- BETONOVÁ DLAŽBA – VJEZDY NA POZEMKY
- ŽIVICE
- BETONOVÁ DLAŽBA –HMATOVÉ PRVKY
  VAROVNÝ PÁS – 400MM
  SIGNÁLNÍ PÁS – 800MM
- 200,00 + VÝŠKA NIVELETY KOMUNIKACE
- SILNIČNÍ DRENÁŽ DN 160

POZNÁMKA:

Pro vyznačení signálního pásu u vjezdů a signálního a varovného pásu místa pro přecházení bude užita betonová dlažba s přesně definovanou kontrastní barvou s výstupky.
(ve vjezdech barva přírodní, u místa pro přecházení barva červená).
Výrobek musí být vyroben z vysoce pevnostního betonu dle ČSN EN 1338, která zajišťuje dostatečné vlastnosti dlažby.
Místo pro přecházení a vjezdy na pozemky jsou navrženy v souladu s ČSN 736110/Z1.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

± 0,000 = ... m n.m.

Index	Změna	Datum
...	...	01/2016

Vypracoval: Ing. Rotheová I.	Kontroloval: Ing. Kolář M.	VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Vědeňova 169/1, 160 00 Praha 6
Zodpovědný projektant: Ing. Rotheová I.	Hlavní inženýr projektu: Ing. Kolář M.	
Akce: Stavba VI.etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992	Investor: OBEC VÝRAVA, Výrava 116 , 50303 Výrava	
Objekt: SO 100 Komunikace	Město: Výrava	Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ
	Technická zpráva: B.1.1	Formát: 8 x A4
Profese: DOPRAVNÍ STAVBY	Stupeň: PDPS	Měřítko: 1:250
Název výkresu: SITUACE KOMUNIKACÍ - 1.ČÁST	Číslo zakázky: 27/15	Paré:
	Číslo výkresu: B.1.2	