


# LEGENDA POTRUBÍ:

PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C

# LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

**TČ** – TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA O VÝKONU 16,1kW
MINIMÁLNÍ TOPNÝ FAKTOR dle EN 255, či (dle EN 14 511) =3,2
při teplotní charakteristice A2/W35 + parametry EcoDesignu

**EN** – EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80 LITRŮ

**AN** – AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK O OBJEMU 300 LITRŮ

**R/S** – SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

**EK** – ELEKTROKOTEL O VÝKONU 15kW

OTOPNÁ TĚLESA:
OCELOVÁ DESKOVÁ S PRAVÝM SPODNÍM NEBO BOČNÍM PŘIPOJENÍM

| | | |
|---|---|---|
| ZODP.PROJEKTANT: | MARTIN FEJK | MAFEP energo s.r.o.<br>VERDEK 61<br>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM<br>544 01<br>IČO: 278 86 165 |
| VYPRACOVAL: | MARTIN FEJK | |
| STUPEŇ: DSP | PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | |
| INVESTOR: OBEC VÝRAVA, č. p. 116, 50303 Výrava | | |

**Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě**

**PŮDORYS 1.NP**

| | |
|---|---|
| DATUM: | 11/2020 |
| FORMÁT: | 2xA4 |
| MĚŘ.: | **1:50** |
| Č.VÝKR.: | **D.1.4.-ÚT3** |