

658/2

### LEGENDA

- ŘEŠENÝ OBJEKT Č.P. 104 ČÁSTI ZAPSANÉ V KN
- ŘEŠENÝ OBJEKT Č.P. 104 ČÁSTI NEZAPSANÉ V KN
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – 23,40 m<sup>2</sup>
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY–ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PVC DN 150, DL. 3,5 m
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PŘEČIŠTĚNÉ VODY PVC DN 150, DL. 5 m
- BIOLOGICKÝ SEPTIK SAMONOSNÝ + BIOLOGICKÝ DOČIŠŤOVACÍ FILTR JE JIŽ POVOLENO ŽP HK – SZ MMHK/209698/2020ŽP1/Zem
- VEDENÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ DO 1 kV
- VEDENÍ ELEKTRO NN NADZEMNÍ DO 1 kV
- VEŘEJNÝ VODOVOD A PŘÍPOJKY
- VEŘEJNÁ KANALIZACE OBECNÍ A PŘÍPOJKY
- METALICKÝ KABEL
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- PNP
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ–PODEZDÍVKA+ZDĚNÉ PILÍŘKY +OCELOVÁ VÝPLŇ

140

2235/1

147/4


1863/1

Tento výkres je přílohou  
závazného stanoviska MMHK OHA  
č.j. MMHK/194512/2021/NA/MA  
ze dne: 8. 11. 2021  
-4-

–SÍŤ ZDE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO PŘESNĚ VYTYČIT ZA ÚČASTI JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ  
–DOKUMENTACE JE ŘEŠENA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, VĚCI ZDE NEŘEŠENÉ BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD  
±0,000 – ČISTÁ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL:			
Ateliér Jezbera, s.r.o., IČO: 28808134, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové			
KRESLIL:		Bc. JAN TRUHLÁŘ	
OBEC: VÝRAVA	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	2xA4
MÍSTO STAVBY: VÝRAVA Č.P. 104, p.č.st. 54 a p.č. 140 K.Ú. VÝRAVA		DATUM:	ŘÍJEN 2021
OBJEDNATEL: OBEC VÝRAVA, č. p. 116, 50303 Výrava		STUPEŇ:	STAVEBNÍ ÚPRAVY
		OBJEKT ČÍSLO:	01
AKCE: <b>Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY:	AJR 11/2020
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>KOORDINAČNÍ SITUACE–NOVÝ STAV</b>		<b>1:250</b>	<b>C.3.</b>





### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	ZDI	STROP	POZNÁMKA	SV. VÝŠKA
1.01	CHODBA+SCHOD.	30,42	keramická dlažba zátěž. rohožka u vstupu	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	3,95 m
1.02	KANCELÁŘ	27,37	koberec zátěžový	štuková omítka	šk. podhled-stav štuková omítka	soklová lišta	3,30 m
1.03	KANCELÁŘ	23,23	koberec zátěžový	štuková omítka	šk. podhled-stav štuková omítka	soklová lišta	3,30 m
1.05	KOMORA	6,18	betonová mazanina	štuková omítka	štuková omítka		
1.06	VSTUP DO SKLEPA		betonová mazanina	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	
1.07	CHODBA	6,79	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	2,55 m
1.08	PŘEDSÍŇ WC	5,23	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm - 1,5 m	1,9-2,5 m
1.09	WC INVALIDE ZAMĚSTNANCI	8,80	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 200 cm	2,5 m
1.10	KOMORA-TM	5,59	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	2,55 m
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	4,34	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm a za linkou	2,55 m
1.12	ŠATNA	4,51	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka		2,55 m
1.13	KNIHOVNA-SKLAD	5,81	PVC zátěžový	štuková omítka	štuková omítka	soklová lišta	2,60 m
1.14	KNIHOVNA	11,30	koberec zátěžový	štuková omítka	štuková omítka	soklová lišta	3,05 m
1.15	KNIHOVNA	12,59	koberec zátěžový	štuková omítka	štuková omítka	soklová lišta	3,05 m
1.16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	23,32	koberec zátěžový	štuková omítka	štuková omítka	soklová lišta	3,08 m

NAD CHODBOU 101 JE KLENBA, CIHELNÁ  
NAD 102, 103, JE DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP, SE SDK PODHLEDEM  
NAD 114, 115, 116 JE DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP  
NAD ZAZEMÍM JE STROP HURDIS

### LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z CPP
- STÁVAJÍCÍ SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

### LEGENDA HMOT - NOVÉ

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 200mm
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZAZDÍVKY OTVORŮ, POROBETONOVÉ TVÁRNICE, 300 MM
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŘÍČKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL. 100 MM  
VÝŠKA 2,32 M

### PODLAHY S DLAŽBOU

KERAMICKÁ DLAŽBA+KERAM. SOKL 10 CM  
LEPIDLO  
VYROVNÁNÍ PODKLADU (MŮŽE BÝT AŽ CCA 7 CM+KARI SÍŤ)  
(C 20/25+KARI SÍŤ 150/140/4)  
PENETRACE  
STÁVAJÍCÍ PODLAHA

### PODLAHY S KOBERCEM

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK  
LEPIDLO  
VYROVNÁVACÍ STĚRKA, CCA 5 MM  
VYROVNÁNÍ PODKLADU (MŮŽE BÝT AŽ CCA 7 CM+KARI SÍŤ)  
(C 20/25+KARI SÍŤ 150/140/4)  
PENETRACE  
STÁVAJÍCÍ PODLAHA

### STĚNY S OBKLADEM

KERAMICKÝ OBKLAD  
LEPIDLO  
VYROVNÁNÍ PODKLADU + NOVÁ OMÍTKA  
PENETRACE  
STĚNA

Tento výkres je přílohou  
závazného stanoviska MMHK OHA


čj.: MMHK/194512/2021/HK/mh

ze dne: 8. 11. 2021

-DOKUMENTACE JE ŘEŠENA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,  
VĚCI ZDE NEREŠENÉ BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD  
±0,000 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL:	Ateliér Jezbera, s.r.o., IČO: 28808134, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové	FORMÁT	BxA4
KRESLIL:	Bc. JAN TRUHLÁŘ	DATUM:	ŘÍJEN 2021
OBEC: VÝRAVA	KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	STUPEŇ:	STAVEBNÍ OPRAVY
MÍSTO STAVBY: VÝRAVA Č.P. 104, p.č.st. 54 a p.č. 140 K.Ú. VÝRAVA		OBJEKT ČÍSLO:	01
OBJEDNATEL: OBEC VÝRAVA, č. p. 116, 50303 Výrava		ČÍSLO ZAKÁZKY:	AJR 11/2020
AKCE: Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	1:50	D.1.1.4





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	ZDI	STŘEP	POZNÁMKA	SV. VÝŠKA
2.01	CHODBA+SCHOD.	8,27	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	2,53 m
2.02	SPÍŠOVNA	15,13	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	2,45 m
2.03	WC PŘEDSÍŇ	2,25	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 1,5 m	2,45 m
2.04	WC ŽENY	1,35	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 1,5 m	2,45 m
2.05	WC MUŽI/ÚKLID.KOM.	7,84	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 1,5 m	2,45 m
2.06	CHODBA	8,09	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	3,50 m
2.07	SPOLEČENSKÁ MÍSTN.	55,06	VLYSY	štuková omítka	štuková omítka		3,50 m
2.08	PŘEDSALÓNEK	12,05	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	3,50 m
2.09	SALÓNEK/BAR	26,19	PVC	štuková omítka	štuková omítka		3,50 m
2.10	DĚTSKÁ HERNÍ MÍSTN.	12,58	PVC	štuková omítka	štuková omítka		3,50 m
2.11	CHODBA	5,82	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 10 cm	3,50 m
2.12	KUCHYŇ	6,70	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 1,5 m	3,50 m
2.13	WC PERSONÁL	9,60	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka	keramický obklad 1,5 m	3,50 m
2.14	VSTUP NA PŮDU						

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z CPP
- STÁVAJÍCÍ SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT – NOVÉ

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 200mm
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZAZDÍVKY OTVORŮ
- NASYPANÁ ZEMINA

Tento výkres je přílohou  
závazného stanoviska MMHK OHA

č.j.: MMHK/194512/2021/HA/MA

ze dne: 8. 11. 2021  
-4-

–DOKUMENTACE JE ŘEŠENA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,  
VĚCI ZDE NEREŠENÉ BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD  
±0,000 – ČISTÁ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL:	Atelier Jezbera, s.r.o., IČO: 28808134, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové	FORMÁT	BxA4
KRESLIL:	Bc. JAN TRUHLÁR	DATUM:	ŘÍJEN 2021
OBEC: VÝRAVA	KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	STUPEŇ:	STAVEBNÍ OPRAVY
MÍSTO STAVBY: VÝRAVA Č.P. 104, p.č.st. 54 o p.č. 140 K.Ú. VÝRAVA		OBJEKT ČÍSLO:	D1
OBJEDNATEL: OBEC VÝRAVA, z. p. 116, 50303 Výrava		ČÍSLO ZAKÁZKY:	AJR 11/2020
AKCE: Stavební úpravy 1. NP, objektu č.p. 104, ve Výravě		MĚRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV	1:50	D.1.1.5